

**ZESTAWIENIE DO WYCENY ROBOCIZNY I MATERIAŁÓW**  
dotycząca wykonania remontu i termomodernizacji stropodachu płaskiego  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżowicach zlokalizowanego  
w Czyżowicach przy ul. Wodzisławskiej 111


**1. Wycena dotycząca remontu i termomodernizacji stropodachu płaskiego**

**a). Robocizna:**

-Przygotowanie istniejącego pokrycia dachowego i demontaż instalacji odgromowej	
-Demontaż obróbek okapowych	95,0 mb
-Montaż kantówki okapowej	65,0mb
-Ułożenie styropapy	370,0m <sup>2</sup>
-Obróbki blacharskie okapu	95,0mb
-Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia	370,0m <sup>2</sup>
-Obróbki blacharskie komina	6szt.
-Odtworzenie instalacji odgromowej	
-Utylizacja odpadów	

**b). Materiały:**

-Styropapa „20”	370,0m <sup>2</sup>
-Kołki do styropapy i wkręty	
-Papa wierzchniego krycia	370,0m <sup>2</sup>
-Obróbki blacharskie okapu	95mb
-Obróbki blacharskie komina	25,0mb
-Kantówka okapowa 2x (10/10)	65,0mb

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Czyżowicach  
  
mgr Aleksander Kucza