

ZESTAWIENIE DO WYCENY ROBOCIZNY I MATERIAŁÓW

dotyczące remontu generalnego W.C. dziewcząt, W.C. chłopców
i W.C. nauczycieli na poziomie parteru i piętra
ZSP w Czyżowicach (część dawnej szkoły podstawowej)
44-352 Czyżowice ul. Wodzisławskiej 111

1. Remont generalny W.C. dziewcząt.

| | |
|---|--------------------|
| -Demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami | 5szt. |
| -Skucie płytek ceramicznych ściennych | 32m ² |
| -Skucie płytek ceramicznych podłogowych | 13,5m ² |
| -Rozbiórka ścianek działowych z cegły wydzielających kabiny sanitarne | 9,4m ² |
| -Demontaż umywalek | 3szt |
| -Demontaż miski WC | 5szt |
| -Demontaż opraw oświetleniowych | 1szt |
| -Rozbudowa instalacji oświetleniowej | 3szt |
| -Przeróbka instalacji wod.-kan. | 4szt |
| -Montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami wejściowych | 1szt |
| -Gruntowanie podłoża pod malowanie i płytkowanie | 57,1m ² |
| -Hydroizolacja | 20,0m ² |
| -Układanie płytek ściennych z fugowaniem | 34,0m ² |
| -Układanie płytek podłogowych z fugowaniem | 13,5m ² |
| -Wykonanie gładzi na ścianach i suficie | 22m ² |
| -Malowanie ścian i sufitu (dwukrotnie) | 22m ² |
| -Montaż opraw oświetleniowych | 3szt |
| -Montaż kabin sanitarnych | 4szt |
| -Montaż misek WC | 4szt |
| -Montaż umywalek | 3szt |
| -Utylizacja i wywóz odpadów | |
| -Roboty dodatkowe | |

| | |
|--|---|
| -Płytki ceramiczne ścienne | 32m ² |
| -Płytki ceramiczne podłogowe | 13,5m ² |
| -Umywalki ścienne | 3szt |
| -Baterie umywalkowe + syfon + zawory | 3szt |
| -Miski WC ze spłuczką | 4szt. |
| -Drzwi + ościeżnice + akcesoria | 1szt. |
| -Farba akrylowa (wydajność 12m ² /l) | 22,0m ² /12m ² /l |
| -Folie zabezpieczające (okna, drzwi i podłoga) | 18,0m ² |
| -Grunt (wydajność 5m ² /l) | 57,1m ² /5m ² /l |
| -Hydroizolacja | 1,5kg/m ² x 20,0m ² |
| -Gładź gipsowa (wydajność 1kg/m ² /1mm) | 22,0m ² /1m ² /kg |
| -Przewody zasilające (rozbudowa oświetlenia) | |
| -Oprawy oświetleniowe LED | 3szt |
| -Akcesoria- wyposażenie | |
| -Kabiny z płyt HPL | 4szt |
| -Rury- przeróbka instalacji wod.-kan. | |

2.Remont generalny W.C. chłopców.

| | |
|---|---|
| -Demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami | 5szt. |
| -Skucie płytek ceramicznych ściennych | 35,m ² |
| -Skucie płytek ceramicznych podłogowych | 13,5m ² |
| -Rozbiórka ścianek działowych z cegły wydzielających kabiny sanitarne | 9,4m ² |
| -Demontaż umywalek | 2szt |
| -Demontaż miski WC | 5szt |
| -Demontaż opraw oświetleniowych | 2szt |
| -Rozbudowa instalacji oświetleniowej | 3szt |
| -Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK na stelażu metalowym | 13,4m ² |
| -Przeróbka instalacji wod.-kan. | 4szt |
| -Montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami wejściowych | 1szt |
| -Gruntowanie podłoża pod malowanie i płytkowanie | 48,5m ² |
| -Hydroizolacja | 20,0m ² |
| -Układanie płytek ściennych z fugowaniem | 34,0m ² |
| -Układanie płytek podłogowych z fugowaniem | 13,5m ² |
| -Wykonanie gładzi na ścianach | 12m ² |
| -Malowanie ścian i sufitu (dwukrotne) | 25,5m ² |
| -Montaż opraw oświetleniowych | 3szt |
| -Montaż kabin sanitarnych | 4szt |
| -Montaż misek WC | 4szt |
| -Montaż umywalek | 2szt |
| -Utylizacja i wywóz odpadów | |
| -Roboty dodatkowe | |
| <hr/> | |
| -Płyty GK | 13,4m ² |
| -Stelaż | |
| -Płytki ceramiczne ściennie | 34,0m ² |
| -Płytki ceramiczne podłogowe | 13,5m ² |
| -Umywalki ściennie | 2szt |
| -Baterie umywalkowe + syfon + zawory | 2szt |
| -Miski WC ze spluczką | 4szt |
| -Drzwi + ościeżnice + akcesoria | 1szt |
| -Farba akrylowa (wydajność 12m ² /l) | 25,5m ² /12m ² /l |
| -Folie zabezpieczające (okna, drzwi i podłoga) | 18m ² |
| -Grunt (wydajność 5m ² /l) | 48,5m ² /5m ² /l |
| -Hydroizolacja | 1,5kg/m ² x 20,0m ² |
| -Gładź gipsowa (wydajność 1kg/m ² /1mm) | 12,2m ² /1m ² /kg |
| -Przewody zasilające (rozbudowa oświetlenia) | |
| -Oprawy oświetleniowe LED | 3szt |
| -Akcesoria- wyposażenie | |
| -Kabiny z płyt HPL | 4szt |
| -Rury- przeróbka instalacji wod.-kan. | |

3. Remont generalny W.C. nauczycieli- parter

| | |
|--|-------------------|
| -Skucie płytek ceramicznych ściennych | 9,4m ² |
| -Skucie płytek ceramicznych podłogowych | 1,6m ² |
| -Demontaż umywalki | 1 szt. |
| -Demontaż miski WC | 1 szt |
| -Demontaż oprawy oświetleniowej | 1 szt |
| -Gruntowanie podłoża pod malowanie i płytkowanie | 15m ² |
| -Hydroizolacja | 4m ² |
| -Układanie płytek ściennych z fugowaniem | 9,6m ² |
| -Układanie płytek podłogowych z fugowaniem | 1,6m ² |
| -Wykonanie gładzi na ścianach i suficie | 5,2m ² |
| -Malowanie ścian i sufitu (dwukrotne) | 5,2m ² |
| -Montaż oprawy oświetleniowej | 1 szt |
| -Montaż miski WC | 1 szt |
| -Montaż umywalek | 1 szt |
| -Utylizacja i wywóz odpadów | |
| -Roboty dodatkowe | |

| | |
|--|--|
| -Płytki ceramiczne ścienne | 9,6m ² |
| -Płytki ceramiczne podłogowe | 1,6m ² |
| -Umywalki ścienne | 1 szt |
| -Baterie umywalkowe + syfon + zawory | 1 szt |
| -Miski WC ze spłuczką | 1 szt |
| -Farba akrylowa (wydajność 12m ² /l) | 5,2m ² /12m ² /l |
| -Folie zabezpieczające (drzwi i podłoga) | 0,9zł/m ² x 3,0m ² |
| -Grunt (wydajność 5m ² /l) | 15m ² /5m ² /l |
| -Hydroizolacja | 1,5kg/m ² x 4,0m ² |
| -Gładź gipsowa (wydajność 1kg/m ² /1mm) | 5,2m ² /1m ² /kg |
| -Oprawy oświetleniowe LED | 1 szt |
| -Akcesoria- wyposażenie | |

4. Remont generalny W.C. nauczycieli- piętro

| | |
|--|---------------------|
| -Skucie płytek ceramicznych ściennych | 9,5m ² ł |
| -Skucie płytek ceramicznych podłogowych | 1,6m ² |
| -Demontaż umywalki | 1 szt |
| -Demontaż miski WC | 1 szt |
| -Demontaż oprawy oświetleniowej | 1 szt |
| -Gruntowanie podłoża pod malowanie i płytkowanie | 15m ² |
| -Hydroizolacja | 4m ² |
| -Układanie płytek ściennych z fugowaniem | 9,6m ² |
| -Układanie płytek podłogowych z fugowaniem | 1,6m ² |
| -Wykonanie gładzi na ścianach i suficie | 5,2m ² |
| -Malowanie ścian i sufitu (dwukrotne) | 5,2m ² |
| -Montaż oprawy oświetleniowej | 1 szt |
| -Montaż miski WC | 1 szt |
| -Montaż umywalek | 1 szt |
| -Utylizacja i wywóz odpadów | |
| -Roboty dodatkowe | |

| | |
|--|--|
| -Płytki ceramiczne ścienne | 9,6m ² |
| -Płytki ceramiczne podłogowe | 1,6m ² |
| -Umywalki ścienne | 1 szt |
| -Baterie umywalkowe + syfon + zawory | 1 szt |
| -Miski WC ze spłuczką | 1 szt |
| -Farba akrylowa (wydajność 12m ² /l) | 5,2m ² /12m ² /l |
| -Folie zabezpieczające (drzwi i podłoga) | 3m ² |
| -Grunt (wydajność 5m ² /l) | 15m ² /5m ² /l |
| -Hydroizolacja | 1,5kg/m ² x 4,0m ² |
| -Gładź gipsowa (wydajność 1kg/m ² /1mm) | 5,2m ² /1m ² /kg |
| -Oprawy oświetleniowe LED | 1 szt |
| -Akcesoria- wyposażenie | |
